

Høng Gymnastik forening

Att: Arne Christoffersen

Horsens d. 29.01.18

Ref.: KBR

Sag.: 18.06

Overslag ny springhal.

Hermed overslag på en ny springhal.

Overslaget er regnet efter BR 2015 energikrav.

Et bygningsareal på 16x40 meter uden omkl og birum. Ca. kr. 5.0 mio

Udstyr: 3 trampoliner 2 hæve/sænke grave og en løsskums grav. Ca. kr. 1,0 mio.

Overslaget udgør excl. moms Kr. 6.000.000,-

Incl. Moms Kr. 7.500.000,-

Tilbudet er udarbejdet på grundlag af:

- Mail af d.26.01.18

Tilbuddet indeholder:

- Arkitektarbejder (myndighedsprojekt, hovedprojekt samt alle nødv. procestegninger)
- Ingeniørprojekt (statik samt installationsprojekt er i det omfang myndighederne forlanger)
- Myndigheds forhandlinger og godkendelser (Indhentning af byggetilladelse)

Tilbuddet indeholder ikke:

- Afgifter til værker og offentlige myndigheder, herunder tilslutningsafgifter og gebyr for byggetilladelse.
- Geotekniske forundersøgelser.
- Det forudsættes at vand, fjernvarme og El er fremført til byggefeltet.
- Da der ikke er geoteknik eller landmåler opmålinger forudsættes der optimale jordbundsforhold og plan byggefelt.

Kort materiale beskrivelse.

Hallen opbygges med stålrammer og lettefacader med stål eller plan eternit.
Indvendige døre er massive trædøre.
Hallen udføres med fladt tag og højprofilerede plader som danner loft.
Der er indregnet ventilationsanlæg med genvex.
Der er indregnet et sportsgulv.
Varme som strålevarme forsynet via fjernvarme
Lys som sportsarmatur.

Håber du/I kan bruge overslaget.

Med venlig hilsen

Kenneth Brodersen
Mobil 22 74 95 00